







СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП ИЛИ РАЗМЕР	ЕД. ИМ.	КОЛ-ВО
1	ОПОРЫ ДЕРЕВЯННО-БЕТОННЫЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ L=75 С ЖЕЛТЫМ ПЛАСТИКОМ L=425	3-407-85	шт	86
2	ПРОВОДА ГОЛЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	A-70	км	84,3
3	То же	A-25	км	71,2
4	То же	A-35	км	32,3
5	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	СПО-200	шт	86
6	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 200 Вт	НГ 220-200	шт	86
7	ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА 400x400-500-500-500		кв.м	
8	ВОДОПРОВОДНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ	к.вод.	м	
9	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ-5262-75	φ 63	м	550
10	То же	φ 100	м	50
11	То же	φ 50	м	3030
		φ 25	м	1140

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  магистральный водопровод с холодной водой
-  местный водопровод
-  опора линии электропередачи
-  телефон
-  радио
-  пожарный край

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ

- ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ - 15 га
- В ТОМ ЧИСЛЕ:
  - ПОД ЗАСТРОЙКУ УЧАСТКИ - 12,7
  - ПОД ЛЕС - 2,15
  - БЕЗЗАСТРОЙКА - 0,15
- КОЛИЧЕСТВО ДАЩЕК УЧАСТКОВ - 218
- ЭТАЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ - I+МАНСАРДА

Согласовано:

*Смирнов*  
 Пред. И.В.К.Т.Г.  
 Пред. И.В.К.Т.Г.  
 11.04



*С. Серпуховская РЭС Москва  
 проект электроподстанции  
 Работы выполнены по Т.У. 78.  
 17.09.90. Над. С.В.Смирнов*

Выкопировка из плана г.о. Серпухов, в районе А. Галазова	2	И.В.К.Т.Г.	Смирнов В.Г.
Должность	Ф.И.О.	Дата	Масштаб
Зам.нач.отдела	Смирнов В.Г.	11.04.90	1:500
Гл.инженер	Куликов А.В.	17.09.90	

Автомобильная №4 МПО "Мосавто-транс" в Москва	Страница	№	Из всего
Серпуховский район, с.з. Заво-сково	4	5	
Общая схема инженерных сетей	4	5	
Проект застройки территории к/с "Валда" "Архитектура"			